

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.476 w Nizinach w km 0+000-0+140					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
1.1		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
1	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm 140x3.2=448m ² +zjazdy 30 m ² =454	m ²		
d.1.	0113-05				
1		478	m ²	478.000	
				RAZEM	478.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ze skropieniem. 140x3.1=434m ² +zjazdy 30 m ² =464	m ²		
d.2.	0308-01				
1		464	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 140x3.0=420m ² +zjazdy 30 m ² =450	m ²		
d.2.	0309-01				
1		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3		Pobocza CPV45233220-7			
4	KNNR 6	Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm -utwardzenie poboczy	m ²		
d.3	0113-05				
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000