

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.904 w Kaszycach w km 0+000-0+108</b>					
1		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8</b>			
1.1		<b>D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego</b>			
1	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm w km108x2.8=302.4 +	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-06	zjazdy 10 m <sup>2</sup> =312.4			
1		312.4	m <sup>2</sup>	312.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.400</b>
2		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
2.1		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0308-01	(warstwa wiążąca) ze skropieniem. 108x2.8=302.4 + zjazdy 10 m <sup>2</sup> =312.4			
1		312.4	m <sup>2</sup>	312.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.400</b>
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0309-01	(warstwa ścieralna)108x2.7=291.6 + zjazdy 10 m <sup>2</sup> =301.6			
1		301.6	m <sup>2</sup>	301.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.600</b>
2.2		<b>Pobocza</b>			
4	KNNR 6	Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0113-01				
2		54	m <sup>2</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>