

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej oraz gminnej, zasilanego przewodem napowietrznym na słupach z montażem opraw oświetleniowych, o przebiegu przez dz. Nr 143/5,342,149/20,149/21,149/22,149/23,149/24,159/1,159/2,159/3 w m-ci Walawa.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 „Element				
1.1	KNNR 5/901/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy bez ustojów, koparka 0,25m3	6		słup
1.2	KNNR 5/901/4 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup bliźniaczy, koparka 0,25m3	2		słup
1.3	KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm2	0,348		km
1.4	KNNR 5/902/3 Montaż konstrukcji stalowych hak SOT 21.16	10		szt
1.5	KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	8		szt
1.6	KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10-m, przewody kabelkowe	8		kpl
1.7	KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku oprawa 40 ITS LED	8		szt
1.8	KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej	8		szt
1.9	KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	2		szt
1.10	KNNR 5/605/8 Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, grunt kategorii III	12		m
1.11	KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	Inwentaryzacja powykonawcza		Kwota	