

Przedmiar robót na wykonanie modernizacji –przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+332 na części działki nr 539 obręb Orły

Numer pozycji	Kod pozycji przedmiaru Program strix	Nr STWiOR SST-00	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.1.		SST-D.04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1.1.1	KNNR 00-06-0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pasem szer. 3.50m na długości 332m w km 0+000-0+332 obm. $3.50m \times 332m + 6m^2(\text{rozjazd}) = 1168m^2$	m ²	1168
1.1.2.	KNNR 00-01-0205-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj. łyżki 0.60m ³ w gr. kat i-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 1km samochodami samowytadowczymi - wywóz ziemi z koryta obm. $1168m^2 \times 0.30m = 350.40m^3$ UWAGA: Transport ziemi na odl. do 2km	m ³	350.40
1.1.3.	KNNR 00-01-0208-01		Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr.I-IV)	m ³	350.40
1.2.		SST-D.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
1.2.1.	KNNR 00-06-0112-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa dolna rozścielana mechanicznie o grubości 20cm, po zagęszczeniu , pasem szer. 3.50m na dług. 332m w km 0+000-0+332 obm. $3.50m \times 332m + 6m^2(\text{rozjazd}) = 1168m^2$	m ²	1168
1.3.		SST-D.04.03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego		
1.3.1	KNNR 00-06-0204-01		Wykonanie nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kliniec 0-31.5mm) - warstwa dolna rozścielana mechanicznie o gr. 10 cm po zagęszczeniu ,pasem szer. 3.50m w km 0+000-0+332 obm. $3.50m \times 332m + 6m^2(\text{rozjazd}) = 1168m^2$	m ²	1168

Sporządził:

CRAŻYNA NOWAK

Upr. bud. UAN-17342/25/23