


Przedmiar robót na wykonanie modernizacji –przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+081 do km 0+331 na części działki nr 543 obręb Orły

Numer pozycji	Kod pozycji przedmiaru Program strix	Nr STWiOR SST-00	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.1.		SST-D.04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1.1.1	KNNR 00-06-0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pasem szer. 3.20m na długości 250m w km 0+081-0+331 obm. $3.20m \times 250m = 800m^2$	m ²	800
1.1.2.	KNNR 00-01-0205-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.60m ³ w gr. kat i-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 1km samochodami samowyładowczymi - wywóz ziemi z koryta obm. $800m^2 \times 0.30m = 240.00m^3$ UWAGA: Transport ziemi na odl. do 2km	m ³	240
1.1.3.	KNNR 00-01-0208-01		Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr.I-IV)	m ³	240
1.2.		SST-D.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
1.2.1.	KNNR 00-06-0112-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa dolna rozścielana mechanicznie o grubości 20cm, po zagęszczeniu , pasem szer. 3.20m na dług. 250m w km 0+081-0+331 obm. $3.20m \times 250m = 800m^2$	m ²	800
1.3.		SST-D.04.03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego		
1.3.1	KNNR 00-06-0204-01		Wykonanie nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kliniec 0-31.5mm) - warstwa dolna rozścielana mechanicznie o gr. 10 cm po zagęszczeniu ,pasem szer. 3.20m w km 0+081-0+331 obm. $3.20m \times 250m = 800m^2$	m ²	800

Sporządził:

GRAŻYNA NOWAK


Upf. bud. UAN-№/7342/25/03