

PRZEDMIAR
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 744 w m. Małkowice i dz. nr ewid. 252/24
w m. Duńkowiczki w km 0+232-1+225”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dz.nr ewid. 744 w m. Małkowice i dz. nr ewid. 252/24 w m.Dunkowiczki w km 0+232-1+225					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
1.1		D-04.02.01. - Warstwy odsączające i odcinające			
1	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z	m ²		
d.1.1	0206-01	transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km wykonanie koryta na głębokpsc 25 cm w 125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
2	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
d.1.1	0106-04	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1.1	0113-02	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
4	KNNR 6	Odkrycie krawędzi.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w	m ²		
d.1.1	0103-03	gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3224	m ²	3224.000	
				RAZEM	3224.000
1.2		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm , 193x4,5=868,5, 165x3,	m ²		
d.1.2	0113-05	5=577,5 635x2,8=1778,0 3224	m ²	3224.000	
				RAZEM	3224.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.2.1	0308-01	(warstwa wiążąca) ze skropieniem. szer 193x4,2=810,6,165x3,2=528,0,635x2,8=1778,0 3116.6	m ²	3116.600	
				RAZEM	3116.600
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.2.1	0309-02	(warstwa ścieralna)szer 193x 4=772m,165x3=495m2,635x2,7=1714,5m2, 2981.5	m ²	2981.500	
				RAZEM	2981.500
3		Pobocza CPV45233220-7			
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-05	496.5	m ²	496.500	
				RAZEM	496.500