

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia drogi gminnej, zasilanie przewodem napowietrznym, o przebiegu przez dz. nr 327/7, 142/1, 326/1 obręb Zadąbrowie.

1 Element	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 KNNR 5/901/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy bez ustojów, koparka 0,25m3	7		słup
1.2 KNNR 5/901/4 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup bliźniaczy, koparka 0,25m3	2		słup
1.3 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25-mm2	0,392		km
1.4 KNNR 5/902/3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy SOT 21.16	9		szt
1.5 KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	9		szt
1.6 KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	2		szt
1.7 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	9		szt
1.8 KNNR 5/1003/1 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	9		kpl
1.9 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie i , oprawy dostarcza Zamawiający	9		szt
1.10 KNNR 5/605/1	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6-m, grunt kategorii I-II	10		m
1.11 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt
1.12 KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	15,68		m3
1.13 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	49		m
1.14 KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	13,72		m3
1.15 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folią	49		m
1.16 KNNR 5/722/1	Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury stalowe do Fi-100-mm	12		m
1.17 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m	14		m
1.18 KNNR 5/717/2 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0-kg/m, w uchwytach	6		m
1.19 KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0-kg/m, w uchwytach	3		m
1.20 KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	1		odcinek

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	usługi geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja		Kwota	