

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego napowietrznego o przebiegu przez dz. nr 314/2,
286/66,286/82,286/80 obręb Zadąbrowie - II etap

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyczerpanie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element				
1.1 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnych, przewód 2x25-mm ²	0,275		km
1.2 KNNR 5/902/3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy SOT 21.16	7		szt
1.3 KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	6		szt
1.4 KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	2		szt
1.5 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	6		szt
1.6 KNNR 5/1003/2 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 7-m, przewody kabelkowe	6		kpl
1.7 KNNR 5/605/1	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6-m, grunt kategorii I-II	10		m
1.8 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	usługi geodezyjne		Kwota	